

| COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO | | | | | | | Data-base |
|---|--------|--|------------------|------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | | out/24 |
| | | | | | | | COMP-03 |
| SERVIÇO: Fornecimento e instalação de Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galv., H: 2,03m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm, chumbado em base de concreto | | | | | | | UND: m² |
| REFERÊNCIA: DER-ES 200132 | | | | | | | |
| MÃO-DE-OBRA | | | | | | | |
| CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R\$ UNIT. | R\$ PARCIAL | |
| 010101 | DER-ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | Encargo: 157,27% | h | 1,700 | 20,14 | R\$ 34,238 |
| 010144 | DER-ES | SERRALHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Encargo: 157,27% | h | 1,700 | 23,87 | R\$ 40,579 |
| TOTAL A | | | | | | 74,82 | |
| | | | | | | | |
| MATERIAIS/ SERVIÇOS | | | | | | | |
| CÓD. | ORGÃO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R\$ UNIT. | R\$ PARCIAL | |
| 039573 | DER-ES | GRADIL FECHAMENTO NYLOFOR-3D-H=2.03M, KIT COMPLETO - PINTURA ELETROSTATICA - FIO 5MM (LABOR) | m | 1,00 | 304,95 | 304,95 | |
| TOTAL B | | | | | | R\$ 304,95 | |
| | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | | DESCRIÇÃO | UND | COEF | R\$ UNIT. | R\$ PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | - | |
| RESUMO | | | | | | | |
| TOTAL A | | | | | | 74,82 | |
| TOTAL B | | | | | | 304,95 | |
| TOTAL C | | | | | | - | |
| PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C) | | | | | | 379,77 | |